

MURATURE

PARETI CON PANNELLI IN CARTONGESSO (struttura in legno)

Come prima realizzazione è stato realizzato il controventamento ligneo. Successivamente è collocato, nella parte inferiore della struttura, una lastra di polistirolo espanso per diminuire l'effetto di irregolarità e deformazioni della parete a contatto con il suolo.

Gli strati devono essere debitamente stuccati al fine di ottenere un'unione solida alternando i corsi e i giunti: apporre le giunture verticali con la dentellatura dell'incastro verso l'alto.

In questo tipo di parete si collocano i blocchi, a partire dalla parte superiore e procedendo verso il basso, sagomando, in caso di necessità i pezzi della filata inferiore, ottenendo che questa appoggi sul bordo di taglio (che risulterà piano), e non sulla spalla del maschio e femmina.

A partire dalla parte superiore della parete, i blocchi saranno interi, non necessitando che siano sagomati o che gli angoli vengano smussati per adattarsi, perché quello che evita la fessurazione è l'unione di filate consecutive tra le placche.

Il telaio è fissato alla parete mediante da chiodi incrociati. Il setto è rifinito mediante intonacatura.